

COMUNE DI FERRARA
 COMMITTENTE: FONDAZIONE FERRARA ARTE

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO DESTINATO
 ALL'ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO DEI DIAMANTI MEDIANTE
 SOSTITUZIONE DELLA LASTRA ESTERNA E SENZA MODIFICHE ALLA STRUTTURA
 DELL'EDIFICIO

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo1
1	<p>RIMOZIONE LASTRE DI CARTONGESSO Rimozione di lastre di cartongesso sulle pareti delle sale espositive compresi i portali, comprese le eventuali guide a pavimento e a soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il calo in basso ed il trasporto a discarica autorizzata. Euro Cinque / 280</p>	mq	5,280
2	<p>LASTRE IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso con caratteristiche certificate REI 120 da mm.13 da applicare sopra la struttura esistente con adeguati sistemi di fissaggio,compresi tagli,sfridi e sagomature,compreso il trattamento e la stuccatura a tre mani dei giunti, la sigillatura degli angoli con sigillante acrilico verniciabile,e ogni altro materiale di consumo e mezzi d'opera,oneri per il ponteggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Euro Diciannove / 800</p>	mq	19,800
3	<p>PORTALI IN CARTONGESSO Realizzazione del rivestimento per i portali tra una stanza e l'altra,in lastre di cartongesso REI 120 spessore mm.13,compreso il sistema di fissaggio,i tagli e gli sfridi e le sagomature necessarie,ogni onere per il ponteggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Euro Duecentocinquantacinque / 000</p>	cad	255,000
4	<p>TAGLIO PARETE CARTONGESSO ESISTENTE con idonea attrezzatura manuale o con elettrotensile fino a cm.8/10 circa di altezza e fino ai supportici metallici in profondità,compreso trasporto a discarica del materiale di risulta. Euro Quattro / 000</p>	m	4,000
5	<p>PARASPIGOLI INFERIORE NUOVE LASTRE Fornitura e posa di paraspigoli in metallo zincato per realizzare l'angolo nella parte inferiore delle lastre in cartongesso che verranno montate e successiva stuccatura per uniformare le lastre in attesa di tinteggiatura. Euro Cinque / 000</p>	m	5,000