

COMUNE DI FERRARA
 COMMITTENTE: FONDAZIONE FERRARA ARTE

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO DESTINATO ALL'ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE
 DI PALAZZO DEI DIAMANTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA LASTRA ESTERNA E SENZA MODIFICHE ALLA

| N. | Codice Elenco Prezzi | Descrizione Dei Lavori | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario In Euro | Importo In Euro |
|----|-------------------------|--|------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | RIMOZIONE LASTRE DI CARTONGESSO Rimozione di lastre di cartongesso sulle pareti delle sale espositive compresi i portali, comprese le eventuali guide a pavimento e a soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il calo in basso ed il trasporto a discarica autorizzata. | | | | |
| | | | mq | 1.256,000 | 5,280 | 6.631,680 |
| 2 | 2 | LASTRE IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso con caratteristiche certificate REI 120 da mm.13 da applicare sopra la struttura esistente con adeguati sistemi di fissaggio,compresi tagli,sfridi e sagomature,compreso il trattamento e la stuccatura a tre mani dei giunti, la sigillatura degli angoli con sigillante acrilico verniciabile,e ogni altro materiale di consumo e mezzi d'opera,oneri per il ponteggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | |
| | | | mq | 1.256,000 | 19,800 | 24.868,800 |
| 3 | 3 | PORTALI IN CARTONGESSO Realizzazione del rivestimento per i portali tra una stanza e l'altra,in lastre di cartongesso REI 120 spessore mm.13,compreso il sistema di fissaggio,i tagli e gli sfridi e le sagomature necessarie,ogni onere per il ponteggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | |
| | | | cad | 12,000 | 255,000 | 3.060,000 |
| 4 | 4 | TAGLIO PARETE CARTONGESSO ESISTENTE con idonea attrezzatura manuale o con elettrotensile fino a cm.8/10 circa di altezza e fino ai supporti metallici in profondità,compreso trasporto a discarica del materiale di risulta. | | | | |

| N. | Codice Elenco Prezzi | Descrizione Dei Lavori | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario In Euro | Importo In Euro |
|----|-------------------------|--|------|----------|----------------------------|-------------------|
| 5 | 5 | <i>tutte le stanze espositive</i> | | 226,000 | | |
| | | | m | 226,000 | 4,000 | 904,000 |
| | | PARASPIGOLI INFERIORE NUOVE LASTRE | | | | |
| | | Fornitura e posa di paraspigoli in metallo zincato per realizzare l'angolo nella parte inferiore delle lastre in cartongesso che verranno montate e successiva stuccatura per uniformare le lastre in attesa di tinteggiatura. | | | | |
| | | <i>tutte le stanze espositive</i> | | 226,000 | | |
| | | | m | 226,000 | 5,000 | 1.130,000 |
| | | TOTALE LAVORI | | | | 36.594,480 |
| | | Totale soggetto a ribasso/aumento | | | | 35.313,673 |
| | | Oneri sicurezza diretti | | | | 1.280,807 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA | | | | 36.594,480 |